



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE RECAPEAMENTO

OBJETO DA OBRA:			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA REGIÃO CENTRO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES.					BDI	20,97%			
BAIRRO								ADM LOCAL	ADM LOCAL			
ENDEREÇO DA OBRA:			REGIÃO CENTRO					REFERÊNCIA DE PREÇOS:		SEM DESONERAÇÃO		
TIPO DE SERVIÇO			RECAPEAMENTO					Referência	Data Base	Referência	Data Base	
SECRETARIA			SEC. MUNICIPAL DE OBRAS					SETOP	ago/23	SUDECAP	jul/23	
DATA			quinta-feira, 14 de março de 2024					SINAPI	nov/23			
ITEM			DESCRIÇÃO:					QUANT.	UNID.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PR. TOTAL C/ BDI
1			RECAPEAMENTO									
1.1			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUS. FORNECIMENTO E TRANSPORTE									R\$ 379.933,87
1.1.1	SETOP	RO-51229	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA					167.060,00	M2	R\$ 1,88	R\$ 2,27	R\$ 379.933,87
1.2			EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO,									R\$ 12.923.248,36
1.2.1	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AG					6.682,40	M3	R\$ 1.535,32	R\$ 1.857,28	R\$ 12.411.065,18
1.2.2	SETOP	RO-41373	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT 25 A 30 KM					481.132,80	TONXKM	R\$ 0,88	R\$ 1,06	R\$ 512.183,19
SUB-TOTAL PREÇO COM BDI										20,97%	R\$ 13.303.182,23	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										5,77%	R\$ 768.241,93	
TOTAL GERAL:		QUATORZE MILHÕES, SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						VALOR TOTAL DA PLANILHA C/BDI + ADM LOCAL		R\$	14.071.424,16	

Paulo Henrique Franck Mafia
Engenheiro Civil

André Alexandre da Silva Motta
Secretário Municipal de Obras