



PLANILHA DE RELEVÂNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOSÉ GOLDINO DE PAULA NO BAIRRO AREIAS, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES.
CENTRO DE AREIAS JUSTINOPOLIS
RUA JOSÉ GOLDINO DE PAULA

BASE	REF.	DESCRIÇÃO:	Un.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	CUSTO TOTAL (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA DE RELEVÂNCIA
SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	R\$ 2.074,84	R\$ 110.941,68	31,5530%	31,5530%	A
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 267,09	R\$ 62.481,42	17,7704%	49,3234%	A
SETOP	ED-51140	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	R\$ 96,34	R\$ 42.927,34	12,2090%	61,5325%	A
SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	R\$ 2,56	R\$ 31.130,61	8,8539%	70,3863%	A
SETOP	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$ 56,20	R\$ 25.042,33	7,1223%	77,5087%	A
SETOP	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	R\$ 2,12	R\$ 19.380,93	5,5121%	83,0208%	B
SETOP	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (BASE)	M3 x KM	R\$ 2,24	R\$ 15.693,01	4,4633%	87,4841%	B
SETOP	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	TON x KM	R\$ 2,12	R\$ 8.178,34	2,3260%	89,8101%	B
SETOP	ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	R\$ 6.889,77	R\$ 6.889,77	1,9595%	91,7696%	B
SETOP	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UND	R\$ 44,23	R\$ 5.911,67	1,6813%	93,4510%	B
SUDECAP	20.03.01	REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA-COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)	M3	R\$ 21,39	R\$ 5.004,33	1,4233%	94,8742%	B
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,09	R\$ 4.824,14	1,3720%	96,2463%	C
SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	UNID.x MÊS	R\$ 844,76	R\$ 2.534,29	0,7208%	96,9671%	C
SETOP	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$ 4,61	R\$ 1.868,83	0,5315%	97,4986%	C

SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	R\$ 5,53	R\$ 1.724,31	0,4904%	97,9890%	C
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - (SOMENTE PARA CÁLCULO DE ENROCAMENTO)	M3	R\$ 5,53	R\$ 1.681,19	0,4781%	98,4671%	C
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	R\$ 0,82	R\$ 1.370,03	0,3897%	98,8568%	C
SETOP	ED-48492	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	R\$ 12,63	R\$ 906,88	0,2579%	99,1147%	C
SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	R\$ 3,81	R\$ 892,18	0,2537%	99,3685%	C
DEER-MG	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	R\$ 0,46	R\$ 614,43	0,1748%	99,5432%	C
DEER-MG	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	R\$ 0,35	R\$ 464,98	0,1322%	99,6755%	C
SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	R\$ 382,77	R\$ 413,39	0,1176%	99,7930%	C
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$ 49,57	R\$ 142,26	0,0405%	99,8335%	C
SETOP	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UNID	R\$ 6,27	R\$ 139,78	0,0398%	99,8732%	C
SUDECAP	01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNID.x MÊS	R\$ 19,01	R\$ 114,04	0,0324%	99,9057%	C
SETOP	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	TON x KM	R\$ 2,12	R\$ 110,74	0,0315%	99,9372%	C
SETOP	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	TON x KM	R\$ 2,12	R\$ 110,74	0,0315%	99,9687%	C
SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	R\$ 2,56	R\$ 110,17	0,0313%	100,0000%	C
SUB-TOTAL PREÇO COM BDI						24,23%	R\$ 351.603,80	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7,84%	R\$ 27.559,90	
TOTAL GERAL:	TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SSESSETA E TRÊS REAIS, E SETENTA E UM CENTAVOS.			VALOR TOTAL DA PLANILHA C/BDI + ADM LOCAL		R\$	379.163,71	