



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DAS NEVES
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS



PLANILHA DE RELEVÂNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA IPÊ AMARELO NO BAIRRO ROSIMEIRE, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES.

ROSIMEIRE

RUA IPÊ AMARELO

BASE	REF.	DESCRIÇÃO:	Un.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	CUSTO TOTAL (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA DE RELEVÂNCIA
SICOR	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	R\$ 2.020,39	R\$ 76.997,06	29,9484%	29,9484%	A
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 260,30	R\$ 37.431,14	14,5591%	44,5075%	A
SICOR	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$ 93,81	R\$ 29.977,92	11,6601%	56,1676%	A
SICOR	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	R\$ 74,90	R\$ 27.073,35	10,5303%	66,6979%	A
Composição	CPU-002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	R\$ 332,53	R\$ 24.231,46	9,4250%	76,1229%	A
SICOR	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$ 54,73	R\$ 17.489,52	6,8026%	82,9255%	B
SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	R\$ 822,60	R\$ 4.935,60	1,9197%	84,8452%	B
SICOR	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 4.896,66	1,9046%	86,7498%	B
SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	R\$ 793,01	R\$ 4.758,06	1,8507%	88,6005%	B
SICOR	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	R\$ 2,07	R\$ 4.498,54	1,7497%	90,3502%	B
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,10	R\$ 2.971,91	1,1559%	91,5062%	B
SUDECAP	20.03.01	COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)	M3	R\$ 20,58	R\$ 2.959,40	1,1511%	92,6573%	B
Composição	CPU-003	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 670,62	R\$ 2.682,48	1,0434%	93,7006%	B
SICOR	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	R\$ 74,54	R\$ 2.382,30	0,9266%	94,6272%	B
SICOR	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	R\$ 6,34	R\$ 2.291,66	0,8914%	95,5186%	C
SICOR	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	R\$ 2,18	R\$ 1.752,39	0,6816%	96,2002%	C
SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	R\$ 372,72	R\$ 1.677,24	0,6524%	96,8526%	C

SICOR	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	R\$	2,07	R\$	1.663,97	0,6472%	97,4998%	C
SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	R\$	1,50	R\$	1.371,96	0,5336%	98,0334%	C
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	R\$	0,77	R\$	922,73	0,3589%	98,3923%	C
SICOR	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$	3,71	R\$	693,55	0,2698%	98,6621%	C
SICOR	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$	3,71	R\$	693,55	0,2698%	98,9318%	C
SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	R\$	0,45	R\$	431,41	0,1678%	99,0996%	C
SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	R\$	0,34	R\$	325,95	0,1268%	99,2264%	C
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	R\$	5,15	R\$	308,59	0,1200%	99,3464%	C
SICOR	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$	3,71	R\$	288,97	0,1124%	99,4588%	C
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	R\$	5,15	R\$	279,23	0,1086%	99,5674%	C
SICOR	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	R\$	3,71	R\$	261,52	0,1017%	99,6692%	C
Composição	CPU-004	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	R\$	123,92	R\$	247,84	0,0964%	99,7656%	C
SICOR	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	R\$	0,63	R\$	227,72	0,0886%	99,8541%	C
SUDECAP	01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNMES	R\$	18,59	R\$	223,08	0,0868%	99,9409%	C
SICOR	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	R\$	6,11	R\$	97,64	0,0380%	99,9789%	C
SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	R\$	2,18	R\$	27,16	0,0106%	99,9894%	C
SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	R\$	2,18	R\$	27,16	0,0106%	100,0000%	C
			SUB-TOTAL PREÇO COM BDI					24,23%	R\$	257.098,72
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					9,43%	R\$	26.775,18
TOTAL GERAL:	DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, E NOVENTA CENTAVOS.		VALOR TOTAL DA PLANILHA C/BDI + ADM LOCAL					R\$	283.873,90	